

南川区大有中学校食堂屋面加盖治漏工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：184,572.97

（大写）：壹拾捌万肆仟伍佰柒拾贰元玖角柒分

其中：安全文明施工费（小写）：5820.32

（大写）：伍仟捌佰贰拾元叁角贰分

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：南川区大有中学校食堂屋面加盖治漏工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	144481.15	
1.1	A.4砌筑工程	6297.54	
1.2	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	5780.84	
1.3	A.6金属结构工程	57354.35	
1.4	A.9屋面及防水工程	59046.88	
1.5	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	3865.16	
1.6	A.14油漆、涂料、裱糊工程	7514.61	
1.7	A.16拆除工程	1013.19	
1.8	A.17措施项目	2669.7	
1.9	B.5木作工程	938.88	
2	措施项目费	15545.69	
2.1	其中：安全文明施工费	5820.32	
3	其他项目费	3000	
4	规费	4919.44	—
5	税金	16626.69	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		184,572.97	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：南川区大有中学校食堂屋面加盖治漏工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	2904.33			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.59	5820.32			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)	0.42	197.49			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：南川区大有中学校食堂屋面加盖
治漏工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	10.32	4919.44
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		16626.69
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	15115.17
2.2	附加税	增值税	10	1511.52
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				21546.13

人材机价差表

工程名称：南川区大有中学校食堂屋面加盖治漏工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300060	模板综合工		工日	10.4333	120	128	8	83.47	
2	000300080	混凝土综合工		工日	6.394	115	123	8	51.15	
3	000300100	砌筑综合工		工日	12.3422	115	122	7	86.4	
4	000300110	抹灰综合工		工日	14.4072	125	133	8	115.26	
5	000300140	油漆综合工		工日	19.1364	125	134	9	172.23	
6	000300160	金属制安综合工		工日	198.0489	120	128	8	1584.39	
7	000300180	维修综合工		工日	7.4144	115	123	8	59.32	
8	010000120	钢材		t	9.369	2957.26	3010	52.74	494.12	
9	010000120@1	钢材	Q345B	t	0.3164	2957.26	3230.09	272.83	86.32	
10	012904255	彩钢板	0.5	m2	40.068	30.4	24.08	-6.32	-253.23	
11	012904260@1	铝合金天沟	2.0	m2	75.744	37.61	60	22.39	1695.91	
12	030104300	六角螺栓综合		kg	6.0576	5.4	6.94	1.54	9.33	
13	030125010@1	螺栓	M16化学螺栓	个	75.6	4.5	3	-1.5	-113.4	
14	031350820	低合金钢焊条E43系列		kg	46.9344	5.98	7.87	1.89	88.71	
15	032102830	支撑钢管及扣件		kg	3.8441	3.68	3.87	0.19	0.73	
16	040100015	水泥	32.5R	kg	3878.8208	0.31	0.32	0.01	38.79	
17	040300760	特细砂		t	6.6611	63.11	139	75.89	505.51	
18	040500207	碎石	5~31.5	t	7.8113	67.96	57	-10.96	-85.61	
19	041300010	标准砖	240×115×53	千块	6.1856	422.33	461.83	39.5	244.33	
20	050303800	木材	锯材	m3	0.351	1547.01	1750	202.99	71.25	
21	091100430@1	树脂瓦面板		m2	734.58	55.73	40	-15.73	-11554.94	
22	130102100	环氧富锌	底漆	kg	7.5483	24.36	21.25	-3.11	-23.48	
23	130304900	腻子粉	成品(防水型)	kg	138.0259	1.37	1.19	-0.18	-24.84	
24	130306700	透明底漆		kg	23.667	10.47	15.28	4.81	113.84	
25	130307110	H型真石涂料		kg	338.1	10.26	9.76	-0.5	-169.05	

