

重庆武警十一中队警犬宿舍双拥项目工程

预算书

招标控制价(小写): 164100.98

(大写): 壹拾陆万肆仟壹佰元玖角捌分

其中:安全文明施工费用(小写): 5090.52

(大写): 伍仟零玖拾元伍角贰分

招 标 人: 3 (单位盖章) 工程造价 咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人: {招标人信息\法定代表人} (签字或盖) 法定代表人 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 审 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日



























# 人材机价差表

工程名称：警犬宿舍土建

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300040	土石方综合工		工日	42.1719	100	114	14	590.41	
2	000300060	模板综合工		工日	4.811	120	133	13	62.54	
3	000300070	钢筋综合工		工日	1.5457	120	133	13	20.09	
4	000300080	混凝土综合工		工日	13.7725	115	128	13	179.04	
5	000300080@1	混凝土综合工		工日	0.4236	115	128	13	5.51	
6	000300090	架子综合工		工日	5.5135	120	133	13	71.68	
7	000300100	砌筑综合工		工日	20.682	115	127	12	248.18	
8	000300110	抹灰综合工		工日	35.7923	125	137	12	429.51	
9	000300110@1	抹灰综合工		工日	0.7983	125	137	12	9.58	
10	000300120	镶贴综合工		工日	6.452	130	144	14	90.33	
11	000300140	油漆综合工		工日	17.442	125	138	13	226.75	
12	000300160	金属制安综合工		工日	4.1675	120	133	13	54.18	
13	010100300	钢筋	Φ10以内	t	0.0484	2905.98	3336.28	430.3	20.83	
14	010100315	钢筋	Φ10以外	t	0.171	2960	3442.48	482.48	82.5	
15	040100015	水泥	32.5R	kg	4176.099	0.31	0.36	0.05	208.8	
16	040100015@1	水泥	32.5R	kg	19.3914	0.31	0.36	0.05	0.97	
17	040100120	普通硅酸盐水泥	P.O 32.5	kg	32.6793	0.3	0.36	0.06	1.96	
18	040100520	白色硅酸盐水泥		kg	58.2024	0.75	0.61	-0.14	-8.15	
19	040300760	特细砂		t	9.8583	63.11	165	101.89	1004.46	
20	041300030	标准砖	200×95×53	千块	7.4813	291.26	316	24.74	185.09	
21	041301340	多孔砖		m3	2.106	339.81	262.14	-77.67	-163.57	
22	041503400	混凝土块		m3	0.8212	450	243.36	-206.64	-169.69	
23	050303800	木材	锯材	m3	0.1271	1547.01	1504	-43.01	-5.47	
24	082100010@2	30厚青石板		m2	16.9229	120	36	-84	-1421.52	
25	092500900@1	空心轻质墙板		m2	57.304	60	50	-10	-573.04	
26	110300300@1	304不锈钢矩管格栅门		m2	12.8331	452.99	280	-172.99	-2220	

### 人材机价差表

工程名称: 警犬宿舍土建

第 2 页 共 2 页

[illegible]











规费、税金项目计价表

工程名称：警犬宿舍钢结构

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	10.32	
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1948.39
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	1739.63
2.2	附加税	增值税	12	208.76
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				1948.39





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：警犬宿舍给排水安装

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	安装工程						
1	031001006001	PVC-U塑料排水管 DN100	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN100 4. 连接形式:承插粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 止水环安装 5. 灌水试验	m	34.86	39.32	1370.7	
2	031001006003	PVC-U塑料排水管 DN25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN25 4. 连接形式:承插粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	14.6	11.01	160.75	
本页小计							1531.45	















# 人材机价差表

工程名称：警犬宿舍给排水安装

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300040	土石方综合工		工日	36.6666	100	114	14	513.33	
2	000300040@1	土石方综合工		工日	0.4712	100	114	14	6.6	
3	000300060@1	模板综合工		工日	7.1539	120	133	13	93	
4	000300150	管工综合工		工日	8.5937	125	138	13	111.72	
5	000700010	市政综合工		工日	1.3614	115	123	8	10.89	
6	000700010@2	市政综合工		工日	0.544	115	123	8	4.35	
7	000700010@3	市政综合工		工日	3.5989	115	123	8	28.79	
8	000700030	筑路综合工		工日	2.7043	115	123	8	21.63	
9	010302380@1	镀锌铁丝	Φ3.5	kg	1.6391	3.08	5	1.92	3.15	
10	012901660	热轧厚钢板	8~15	kg	0.272	3.08	3.63	0.55	0.15	
11	012901690	热轧厚钢板	12~20	kg	0.026	3.08	3.63	0.55	0.01	
12	030190010	圆钉综合		kg	7.3237	6.6	4.82	-1.78	-13.04	
13	031392810	钢锯条		条	8.2902	0.43	0.61	0.18	1.49	
14	040100017	水泥	42.5	kg	860.6718	0.32	0.39	0.07	60.25	
15	040300010	砂子		kg	5.138	0.07	0.17	0.1	0.51	
16	040300760	特细砂		t	0.3378	63.11	165	101.89	34.42	
17	040500060	碎石	20~30	t	6.6304	63.11	82	18.89	125.25	
18	040500203	碎石	5~10	t	3.4262	67.96	82	14.04	48.1	
19	040500270	碎石	10~20	t	4.7098	63.11	82	18.89	88.97	
20	140300010	柴油		t	0.0038	5640	7480	1840	6.99	
21	140500700@1	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	0.984	6.97	12.84	5.87	5.78	
22	144102700	胶粘剂		kg	0.7593	12.82	8.62	-4.2	-3.19	
23	170700800	热轧无缝钢管	D22×2	m	0.003	4.63	4.97	0.34		
24	172509000@1	UPVC管DN200	DN200	m	37.3296	81.2	36	-45.2	-1687.3	
25	334100460@1	新型复合材料成品爬梯		个	10	6.83	5.66	-1.17	-11.7	
26	350100030	木模板		m3	0.3033	1581.2	1504	-77.2	-23.41	

### 人材机价差表

工程名称: 警犬宿舍给排水安装

第 2 页 共 2 页

[illegible]

### 未计价材料表

工程名称:警犬宿舍给排水安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]























### 人材机价差表

工程名称: 警犬宿舍电气照明安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 未计价材料表

工程名称:警犬宿舍电气照明安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]









