

重庆市南岸区新城幼儿园大门及周边
设施改建工程

工程

招标控制价

招标控制价(小写): 411127.74

(大写): 肆拾壹万壹仟壹佰贰拾柒元柒角肆分

其中:安全文明施工费用(小写): 13867.1

(大写): 壹万叁仟捌佰陆拾柒元壹角

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:{招标人信息\法定代表人}
(签字或盖)法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

审 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：重庆市南岸区新城幼儿园大门
及周边设施改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

时间： 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	289611.55	
1.1	A.1土石方工程	18876.19	
1.2	A.4砌筑工程	14310.63	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	52482.4	
1.4	A.6金属结构工程	30888.97	
1.5	A.8门窗工程	21239.62	
1.6	A.11楼地面装饰工程	14927.07	
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	42754.3	
1.8	A.13天棚工程	39693.51	
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程	19413.24	
1.10	A.15其他装饰工程	13829.27	
1.11	A.16拆除工程	13781.23	
1.12	D.2道路工程	1832.94	
1.13	E.1绿化工程	682.18	
1.14	补充分部	4900	
2	措施项目费	20670.75	
2.1	其中：安全文明施工费	11836.05	
3	其他项目费		
4	规费	8187.14	—
5	税金	32101.72	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		350,571.16	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	4807.42			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.86	11836.05			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.42	326.3			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	28.5017	115	132	17	484.53	
2	000300040	土石方综合工		工日	43.0544	100	116	16	688.87	
3	000300050	木工综合工		工日	60.7702	125	140	15	911.55	
4	000300060	模板综合工		工日	58.473	120	135	15	877.1	
5	000300070	钢筋综合工		工日	34.962	120	135	15	524.43	
6	000300080	混凝土综合工		工日	18.1809	115	130	15	272.71	
7	000300090	架子综合工		工日	12.9082	120	135	15	193.62	
8	000300100	砌筑综合工		工日	28.0014	115	129	14	392.02	
9	000300110	抹灰综合工		工日	59.933	125	139	14	839.06	
10	000300120	镶贴综合工		工日	21.5908	130	146	16	345.45	
11	000300140	油漆综合工		工日	56.5199	125	140	15	847.8	
12	000300160	金属制安综合工		工日	67.8609	120	135	15	1017.91	
13	000300180	维修综合工		工日	95.9336	115	130	15	1439	
14	000700030	筑路综合工		工日	2.6778	115	125	10	26.78	
15	000900020	绿化综合工		工日	1.2878	120	128	8	10.3	
16	010000010	型钢	综合	kg	361.1831	3.09	3.26	0.17	61.4	
17	010000120	钢材		t	0.6354	2957.26	3256.64	299.38	190.23	
18	010000120@1	热镀锌圆管	Q235B, 200*6	t	0.7128	2957.26	4141.59	1184.33	844.19	
19	010000120@2	热镀锌矩管	Q235B	t	1.5984	2957.26	3371.68	414.42	662.41	
20	010000120@4	镀锌矩管		t	0.3128	2957.26	3371.68	414.42	129.63	
21	010100010	钢筋	综合	kg	51.8848	3.07	2.98	-0.09	-4.67	
22	010100013	钢筋		t	0.7766	3070.18	2982.3	-87.88	-68.25	
23	010100300	钢筋	Φ10以内	t	1.5532	2905.98	3106.19	200.21	310.97	
24	010100315	钢筋	Φ10以外	t	1.5532	2960	3212.39	252.39	392.01	
25	012100010@1	热镀锌矩管	综合	kg	1056.0787	2.78	3.37	0.59	623.09	
26	04010001	水泥	32.5R	kg	4101.68	0.31	0.3	-0.01	-41.02	

人材机价差表

工程名称：土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
	5				17					
27	040100520	白色硅酸盐水泥		kg	10.2815	0.75	0.52	-0.23	-2.36	
28	040300450	石英砂		kg	42.84	0.09	0.4	0.31	13.28	
29	040300760	特细砂		t	9.2098	63.11	152	88.89	818.66	
30	040500209	碎石	5~40	t	2.3519	67.96	74	6.04	14.21	
31	041300010	标准砖	240×115×53	千块	14.5871	422.33	461.83	39.5	576.19	
32	050303800	木材	锯材	m3	2.0714	1547.01	1750	202.99	420.47	
33	060500010@2	夹层玻璃	6C+1.52PVB+6C	m2	36.0589	42.74	120	77.26	2785.91	
34	070101300	面砖	600*200*10	m2	1.736	30	55	25	43.4	
35	070502000@1	防滑地砖	300*300*10	m2	12.956	32.48	70	37.52	486.11	
36	070502000@3	地面砖	1000*300*10 咖啡色玻化砖	m2	0.212	32.48	100	67.52	14.31	
37	070502010@1	地砖踢脚线	600x100x10浅灰色玻化砖	m	30.2394	10	10.68	0.68	20.56	
38	082100010@1	芝麻灰烧面花岗石	600x300x25	m2	77.4869	120	116.81	-3.19	-247.18	
39	090100010@1	水泥纤维板	15mm	m2	86.6775	9.4	23.89	14.49	1255.96	
40	090501560	白色氟碳漆铝单板	2.5mm	m2	37.9056	145.3	208.19	62.89	2383.88	
41	090501560@1	白色氟碳漆铝单板	2.5mm	m2	63.6742	145.3	208.19	62.89	4004.47	
42	090501560@2	铝单板	3mm冲孔铝板	m2	82.8284	145.3	230.54	85.24	7060.29	
43	092501100	EPC、GRC成品线条		m	20.0586	5.13	15	9.87	197.98	
44	110900010@1	铝合金平开门	5+1.14PVB+5钢化玻璃	m2	2.037	220	532.65	312.65	636.87	
45	110901600@2	铝合金推拉窗	6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃	m2	2.5899	179.49	483.61	304.12	787.64	
46	113700210@1	开启装置		套	1	175.21	5000	4824.79	4824.79	
47	123900020@1	发光LOGO字		个	5	32.48	120	87.52	437.6	

人材机价差表

工程名称：土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
48	123900020@2	LOGO标志		个	1	32.48	1100	1067.52	1067.52	
49	130102100	环氧富锌	底漆	kg	3.1376	24.36	23.17	-1.19	-3.73	
50	130305000	腻子粉	成品(一般型)	kg	117.4384	0.85	0.88	0.03	3.52	
51	130305600@2	水性外墙漆		kg	164.7912	7.26	16.76	9.5	1565.52	
52	130307800@3	白色无机涂料		kg	32.7138	10.85	22.3	11.45	374.57	
53	130500700	防锈漆		kg	9.4618	12.82	14.51	1.69	15.99	
54	130500700@1	防锈漆		kg	2.2634	12.82	14.51	1.69	3.83	
55	130504250	厚型防火涂料		kg	200.0625	14.53	4.07	-10.46	-2092.65	
56	130504260	超薄型防火涂料		kg	58.3138	11.97	13.69	1.72	100.3	
57	144102700	胶粘剂		kg	14.1744	12.82	11.15	-1.67	-23.67	
58	320700510@1	台湾二号草卷		m2	4.04	7.5	13.8	6.3	25.45	
59	341100100	水		m3	23.8852	4.42	3.88	-0.54	-12.9	
60	341100400	电		kW·h	19.0367	0.7	0.48	-0.22	-4.19	
61	350100011	复合模板		m2	69.5936	23.93	45.95	22.02	1532.45	
62	350300710	竹脚手板		m2	5.2177	19.66	21.56	1.9	9.91	
63	350301110	扣件		套	37.7337	5	7.32	2.32	87.54	
64	350500100	安全网		m2	44.2694	8.97	5	-3.97	-175.75	
65	360900120	透水砖		m2	31.518	22.05	30.09	8.04	253.4	
66	840201140	商品砼	C30	m3	11.7166	266.99	286	19.01	222.73	
67	840201140@1	商品砼	C20	m3	11.2564	266.99	267	0.01	0.11	
68	840201140@11	商品砼	C25	m3	13.9662	266.99	277	10.01	139.8	
69	840201140@2	商品砼	C30	m3	3.1059	266.99	286	19.01	59.04	
70	840201140@7	商品砼	C30 细石砼	m3	0.2944	266.99	301	34.01	10.01	
71	850201030	预拌水泥砂浆 1:2		m3	0.21	398.06	398.23	0.17	0.04	
72	850301010	干混商品砌筑砂浆 M5		t	6.6647	228.16	186	-42.16	-280.98	
73	85030109	干混商品砌筑砂浆		t	4.2044	252	204	-48	-201.81	

未计价材料表

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

电气工程

工程

招标控制价

招标控制价（小写）：49,693.16

（大写）：肆万玖仟陆佰玖拾叁元壹角陆分

其中：安全文明施工费（小写）：1517.16

（大写）：壹仟伍佰壹拾柒元壹角陆分

招 标 人：

（单位盖章）

工程造价
咨 询 人：

（单位资质专用章）

法定代理人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代理人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：

（造价工程师签字盖专用章）

时间： 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	1517.16			
2	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	1190.55			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	140.92			
合 计					2848.63			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

给排水工程

工程

招标控制价

招标控制价（小写）：10,863.42

（大写）：壹万零捌佰陆拾叁元肆角贰分

其中：安全文明施工费（小写）：513.89

（大写）：伍佰壹拾叁元捌角玖分

招 标 人：

（单位盖章）

工程造价
咨 询 人：

（单位资质专用章）

法定代理人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代理人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：

（造价工程师签字盖专用章）

时间： 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	282.56			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	513.89			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	48.29			
合 计					844.74			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	430.29
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		994.76
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	888.18
2.2	附加税	增值税	12	106.58
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				1425.05

人材机价差表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]